



# COMUNE DI OSIMO

## DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI

### LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE INRCA - ANCONA SUD - LOTTI 1 e 2 CIG 88257718A0 - 88258119A2

# PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELAB: **19** LOTTO  
1

SCALA:

DATA:  
APRILE 2022

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LOTTO 1

RTP

COMMITTENTE

**Mandatario**  
DSD DEZI STEEL DESIGN srl  
via di Passo Varano, 306/B - Ancona  
tel 071 2900501 - fax 071 2855024  
email info@dsd-srl.it



**Mandanti**  
CONSULTEC SOC. COOP.  
via Isonzo, 104 - 60124 Ancona  
tel 071 206398 - fax 071 2080936  
email info@gruppoconsultec.it



**EN.AR. CONTI SRL**  
via San Ruffino snc, 104 - Amandola  
tel 0736 618225  
email studio@enarconti.it



**Prof. Ing. LUIGINO DEZI**  
via di Passo Varano, 306/B - Ancona  
tel 071 2900501 - fax 071 2855024  
email info@dsd-srl.it

Comune di Osimo  
Dipartimento del Territorio - Settore Lavori Pubblici

Il Dirigente  
Ing. Roberto Vagnozzi

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
Ing. Roberto Vagnozzi

#### REVISIONE

n°	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	24/03/2022	EMISSIONE	XX	XX	XX

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto od in parte, senza il consenso scritto del progettista. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.  
This document may not be copied, reproduced or published, either in part or in its entirety, without the written permission of the designer. Unauthorized use will be persecuted by law.

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Viabilità di adduzione al nuovo ospedale INRCA di Ancona sud

**COMMITTENTE:** Comune di Osimo

Ancona, 10/04/2022

**IL TECNICO**  
CONSULTEC SOC. COOP

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Opere stradali (SpCat 5)</b>							
1 19.02.001	preparazione piano di posa in rilevato SpCat 5 - Opere stradali		800,00	18,000		14'400,00		
	SOMMANO m2					14'400,00	5,75	82'800,00
2 A.01.001 19.01.002	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SpCat 5 - Opere stradali					18'000,00		
	SOMMANO m³					18'000,00	7,04	126'720,00
3 19.02.005	compatazione piano di posa in trincea SpCat 5 - Opere stradali tratti in trincea		450,00	9,500		4'275,00		
	SOMMANO m2					4'275,00	2,33	9'960,75
4 19.02.008	sistemazione in rilevato SpCat 5 - Opere stradali					18'000,00		
	SOMMANO m3					18'000,00	5,65	101'700,00
5 19.02.006	terreno vegetale SpCat 5 - Opere stradali					1'746,00		
	SOMMANO m3					1'746,00	6,36	11'104,56
6 19.02.015.00 1	Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazione a cal ... o strato finale. Per ogni metro cubo di terreno compattato SpCat 5 - Opere stradali					18'000,00		
	SOMMANO m³					18'000,00	19,35	348'300,00
7 19.03.003	scarificazione SpCat 5 - Opere stradali					3'000,00		
	SOMMANO m2					3'000,00	0,73	2'190,00
8 19.03.001	taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso SpCat 5 - Opere stradali					400,00		
	SOMMANO m					400,00	5,82	2'328,00
9 19.06.007	conglomerato cementizio fondazione SpCat 5 - Opere stradali	0,70	450,00			315,00		
	SOMMANO m3					315,00	105,96	33'377,40
10 19.04.001	scavo a sezione obbligatoria SpCat 5 - Opere stradali	1,00	450,00			450,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					450,00		718'480,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					450,00		718'480,71
11 19.13.002	misto cementato SpCat 5 - Opere stradali roataoria 361		1260,00 110,00	9,500 7,000	0,200 0,200	2'394,00 154,00	14,93	6'718,50
	SOMMANO m3					2'548,00	56,18	143'146,64
12 19.13.004	binder SpCat 5 - Opere stradali rotatoria 361		1260,00 110,00	9,500 7,000	7,000 7,000	83'790,00 5'390,00		
	SOMMANO m2xcm					89'180,00	2,17	193'520,60
13 19.14.065	barriere metalliche SpCat 5 - Opere stradali	2,00	800,00			1'600,00		
	SOMMANO ml					1'600,00	83,69	133'904,00
14 19.15.01	strisce longi. SpCat 5 - Opere stradali	3,00	1260,00			3'780,00		
	SOMMANO ml					3'780,00	0,42	1'587,60
15 19.18.032	cordolo prefabbrti SpCat 5 - Opere stradali rotatoria 361	2,00	800,00			1'600,00 300,00		
	SOMMANO m					1'900,00	18,96	36'024,00
16 19.20.004	semina SpCat 5 - Opere stradali					6'000,00		
	SOMMANO m2					6'000,00	2,13	12'780,00
17 19.17.015	sostegno tubolare SpCat 5 - Opere stradali					20,00		
	SOMMANO					20,00	8,29	165,80
18 19.17.027	posa in opera di segnaletica SpCat 5 - Opere stradali					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	51,12	1'022,40
19 19.17.027.a	posa in operadi segnaletica bis SpCat 5 - Opere stradali					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	119,48	597,40
20 19.17.007	segnale di identificazione SpCat 5 - Opere stradali					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		1'247'947,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		1'247'947,65
21 19.17.009	segnale curva SpCat 5 - Opere stradali					5,00	15,69	78,45
	SOMMANO cadauno					5,00		
22 19.16.037	delineatore SpCat 5 - Opere stradali					5,00	47,85	239,25
	SOMMANO cadauno					5,00		
23 19.17.005	panelli SpCat 5 - Opere stradali					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	16,48	494,40
24 19.17.004	romboidale SpCat 5 - Opere stradali					15,00		
	SOMMANO m2					15,00	191,10	2'866,50
25 19.17.02	segnale corcolare SpCat 5 - Opere stradali					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	15,69	62,76
26 19.17.01	segnale trisngolare SpCat 5 - Opere stradali					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	51,15	1'227,60
27 19.15.003	fascie di arresto SpCat 5 - Opere stradali					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	56,51	565,10
28 19.13.005	usura SpCat 5 - Opere stradali					20,00		
	SOMMANO m2					20,00	4,14	82,80
29 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. SpCat 5 - Opere stradali		1260,00	9,500	3,000	35'910,00		
	rotatoria 361		110,00	7,000	3,000	2'310,00		
	SOMMANO m2xcm					38'220,00	2,36	90'199,20
30 np illumina	impianto illuminazione rotaoria SpCat 5 - Opere stradali rotatoria 361		1260,00	9,500	10,000	119'700,00		
	rotatoria 361		110,00	7,000	10,000	7'700,00		
	SOMMANO m²xcm					127'400,00	2,35	299'390,00
	A RIPORTARE					1,00		1'643'153,71

